



PRODUKTINFORMATIONSBLETT

Unsere Betonzäune werden aus einem hochwertigen Beton der neusten Klasse hergestellt. Alle Platten und Pfosten beinhalten innen eine Stahlbewehrung, welche den Elementen eine hohe Stabilität geben. Bei der Trocknung der Elemente können oberflächige Trocknungsrisse und minimale Poren entstehen. Diese sind normal, beeinflussen in keinsten Weise die Stabilität der Elemente und werden nicht, als Mangel anerkannt. Bei einer farblichen Beschichtung mit unserer Spezialfarbe verschwinden die meisten Vertiefungen und werden mit der Farbe überdeckt.

WICHTIG

Ein Betonzaun darf nicht, als eine Stützwand genutzt werden und muss freistehend bleiben. Nur so kann die Stabilität des Zaunes gewährleistet werden. Bei seitlichen Aufschüttungen kann keine Gewährleistung übernommen werden. Falls das nicht anders möglich ist, muss die Anlage mit L-Steinen geschützt werden, damit kein Druck auf die Anlage entsteht.

Wir empfehlen für unsere Anlagen eine farbliche Beschichtung, oder eine transparente Imprägnierung. Es schützt zusätzlich vor Feuchtigkeit und spart dem Kunden unnötige Reinigungsarbeiten.

Bei einer doppelseitigen Ausführung empfehlen wir unsere Zaundächer, welche die Platten im Winter vor dem Eindringen des Wassers in die Plattenzwischenräume schützen.

Wichtigste Fragen:

Was ist Ausführung einseitig und doppelseitig?

Hier ein Foto einer Ecke mit einseitiger und doppelseitiger Ausführung:



Was ist Zaundach?



Was ist Pfostendach?



Verfugung der Platten:

Alle waagrecht en Übergänge zwischen den Platten werden von uns, mit einem Spezial-Acryl vor den Malerarbeiten verfugt.

Muss man die Breite der Pfosten bei dem Aufmaß berücksichtigen?

Ja/Nein, pro Pfosten werden nur ca. 4 cm an der Länge gewonnen.

Malerarbeiten

was passiert, wenn es bei der Montage regnet und die Malerarbeiten nicht ausgeführt werden können?

Die Position Malerarbeiten besteht aus mehreren Arbeitsgängen:

1. Verfugen der Anlage waagrecht inkl. Verfugungsmaterial Acryl für Außenbereich (Anteil 50 %)
2. Spritzen der Anlage (Anteil 50 %)

In der Regel kann auch beim Regen die Position 1. Verfugungsarbeiten durchgeführt werden.

Beispiel:

Pauschale Position im Angebot, oder Auftragsbestätigung in Höhe von 1200 € netto

Wegen Regen konnten die Malerarbeiten nicht ausgeführt werden. Die Anlage wurde jedoch von uns mit Spezial-Acryl verfügt.

Die Position Malerarbeiten wird um 50 % auf 600 € netto reduziert.

Sollte eine Verfügtung nicht möglich sein, entfällt die Position komplett.